

Αρ. Μελέτης : 51/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	2,00	28,00	56,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	2	m3	3,00	20,25	60,75	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	3	ton	40,00	13,50	540,00	
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	4	tonx10m	40,00	5,60	224,00	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	ton.km	1.595,66	0,35	558,48	
6	Αποξήλωση κιγκλιδώματων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	6	kg	200,00	0,35	70,00	
7	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	7	m2	100,00	5,60	560,00	
8	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	8	m2	25,00	5,60	140,00	
9	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	9	m2	100,00	0,65	65,00	
Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ								2.274,23	2.274,23
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ									
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	10	m3	4,00	106,00	424,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	11	m3	4,00	16,80	67,20	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	12	m2	10,00	22,50	225,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	13	kg	250,00	1,07	267,50	
5	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	14	kg	2.958,47	2,70	7.987,87	
6	Επικάλυψη τοίχων με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 4 χιλ.	ΝΑΟΙΚ ΙΔΙΟ.61.20	ΟΙΚ 6120	15	m2	64,00	10,00	640,00	
Σύνολο : 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ								9.611,57	9.611,57
Σε μεταφορά									11.885,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									11.885,80
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	2139,44
Άθροισμα									14.025,24
Απρόβλεπτα								15,00%	2103,79
Άθροισμα									16.129,03
ΦΠΑ								24,00%	3870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									20.000,00

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2/10/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2/10/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2/10/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.