

Αρ. Μελέτης : 51/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	2,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	3,00
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	3	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	40,00
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	4	ΝΑΟΙΚ 10.03	tonx10 m	40,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	5	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	1.595,66
6	Αποξήλωση κιγκλιδώματων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	6	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	200,00
7	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	7	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	100,00
8	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	8	ΝΑΟΙΚ 23.05	m2	25,00
9	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	9	ΝΑΟΙΚ 23.14	m2	100,00
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ					
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	10	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	4,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	4,00
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	12	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	10,00
4	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	13	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	250,00
5	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	14	ΝΑΟΙΚ 61.05	kg	2.958,47
6	Επικάλυψη τοίχων με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 4 χιλ.	15	ΝΑΟΙΚ ΙΔΙΟ.61.20	m2	64,00

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2/10/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2/10/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2/10/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.