

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	78	4,95	386,10	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	2	m3	84,00	28,95	2431,80	
3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Β02	ΥΔΡ 6087	3	m3	26,00	2,70	70,20	
4	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	4	m3	42,00	17,20	722,40	
5	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	5	m3	55,00	104,00	5720,00	
6	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	6	m3	2,00	126,00	252,00	
7	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	7	kg	140,00	2,90	406,00	
8	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΥΔΡ 6744	8	TEM	2,00	103,00	206,00	
9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	9	TEM	2,00	40,30	80,60	
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC, DN 110 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.01	ΥΔΡ 6711.1	10	m	8,6847	3,80	33,00	
11	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.08	ΥΔΡ 6621.2	11	m	65,00	11,90	773,50	
12	Κατασκευή ομαδικής σύνδεσης σε αγωγό ύδρευσης (ΙΔΙΟ)	ΝΑΥΔΡ ΣΧ.16.21.1		12	TEM	6,00	50	300,00	
Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ								11381,60	11381,60
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δια προκατασκευασμένων κυβολίθων εκ σκυροδεματος (ΙΔΙΟ)	ΟΙΚ 7317.2	ΟΙΚ 7317	13	m2	354	35,00	12390,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								12390,00	12390,00
Σε μεταφορά									23771,60

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									23771,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4278,89
Άθροισμα									28050,49
Απρόβλεπτα								15,00%	4207,57
Άθροισμα									32258,06
ΦΠΑ								24,00%	7741,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									40000,00

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21/11/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21/11/2018
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.