

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή η μελέτη συντάσσεται για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής οδού Σταμνάς». Το έργο αφορά εργασίες διαμόρφωσης τμήματος του κεντρικού δρόμου της Σταμνάς με πλακόστρωση με κυβολίθους σκυροδέματος.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες για την πλακόστρωση του δρόμου με κυβολίθους σε μήκος περίπου 60 μέτρων και οι οποίες είναι:

1. Καθαίρεση σκυροδέματος και ασφαλτοτάπητα
2. Εκσκαφή υπάρχουσας οδοστρωσίας και εκσκαφή τάφρων (για τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και αποκατάστασης παροχών ύδρευσης, φρεατίων)
3. Κατασκευή οδοστρωσίας και επίχωση αγωγών
4. Σκυρόδεμα για κατασκευή βάσης πάχους 13 εκατ., και κατασκευή ρείθρων
5. Πλακόστρωση με κυβολίθους
6. Αγωγός ύδρευσης PE Φ125 10 ατμ. και αγωγών PE Φ32 για την κατασκευή αναμονών για ομαδικές συνδέσεις
7. Φρεάτια υδροσυλλογής και συνδέσεις με τον υπάρχοντα αγωγό ομβρίων

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ με το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.22 του Προϋπολογισμού του Δήμου

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Μεσολόγγι 21 / 11 / 2018
Η Προϊστάμενη Τμήματος

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 21/11/2018
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Μεσολόγγι 21 /11 /2018
Η συντάξασα

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ