

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
<b>1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>										
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	1280	1	1280		
2	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	2	m3	191	4	764		
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	3	m3	330	14,35	4735,5		
<b>Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>6779,5</b>	<b>6779,5</b>	
<b>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	2900	1,2	3480		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	5	m2	738	0,45	332,1		
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	6	ton	179	78,9	14123,1		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	7	m2	2460	7,8	19188		
<b>Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>37123,2</b>	<b>37123,2</b>	
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.902,49	<b>43902,7</b>
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	7.770,78	<b>51805,19</b>
<b>Άθροισμα</b> Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									359,35	<b>59575,97</b>
<b>Άθροισμα</b> ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									64,68	<b>59935,32</b>
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	14.400,00	<b>60000</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>74400</b>

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4-2-2020  
Η συντάξασα

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4-4-2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4-4-2020  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η αναπλ. Διευθύντρια

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΒΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.