

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος αφορά εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων που χρειάζονται επούλωση για ανακατασκευή και αποκατάσταση βατότητας.

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου φθαρμένου οδοστρώματος απαιτούνται ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες:

1.Εκσκαφή ώσπου να βρεθεί σταθερή στρώση κατακορύφωσης παρειών για τον καθαρισμό και την δημιουργία σκάφης υποδοχής του νέου οδοστρώματος, πάχους ίσου με αυτό που προϋπήρχε.

2.Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου κατά στρώσεις πάχους ως 15 εκατοστά και συνολικού πάχους ίσου με αυτό που προϋπήρχε.

2.Προεπάλειψη στην επιφάνεια της οδοστρωσίας, αφού αυτή στεγνώσει.

3.Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος σε διαδοχικές στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 50 χιλιοστών, πάχους ίσου με αυτό που προϋπήρχε

4.Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης σε περίπτωση διπλής ασφαλτικής στρώσης ή σε επιφάνειες οδοστρώματος που έχουν καθιζάνει

5.Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος για την επαναφορά της βατότητας του οδοστρώματος

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των ενσωματούμενων υλικών , η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι εργασίες συντήρησης με δυσκολία προμέτρησης (μικρές ποσότητες εργασιών συντήρησης, υδραυλικές εργασίες κλπ, που ενδεχομένως θα προκύψουν )περιλαμβάνονται στις απολογιστικές εργασίες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Πριν από την έναρξη των

εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από τον Νόμο αδειών.

Οι εργασίες θα υποδεικνύονται έγκαιρα στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου.

Ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει στο ποσό των 74.400€ με ΦΠΑ και η χρηματοδότηση θα γίνει από ΣΑΤΑ 2020.

**Ι.Π.Μεσολογγίου 4-2-2020**

**Η συντάξασα**

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.**

**ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΒΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**